

## Kosztorys uproszczony

Nazwa kosztorysu: **REMONT SKŁADU DREWNA W OBWODZIE EWIDENCYJNYM TARNAWA (ODDZIAŁ 282k)**  
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**  
Lokalizacja: **Jednostka ewidencyjna: 180105\_2.0004.6,  
LUTOWISKA Obręb: 0004, Bukowiec  
działki nr. ewid.: 6**  
Zamawiający: **Bieszczadzki Park Narodowy  
Ustrzyki Górne 19,  
38-713 Lutowiska**  
Wykonawca: .....

## Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>REMONT SKŁADU DREWNA W OBWODZIE EWIDENCyjNYM TARNAWA NA DZ. NR EWID. 6, OBREB BUKOWIEC</b>				
1	Element	<b>Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	60		
1.2	KNR 201/207/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t	m3	370		
1.3	KNR 201/313/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV	m3	94		
1.4	KNR 201/237/4	Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 4-6 t	m3	94		
1.5	KNR 201/505/4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III	m2	468		
2	Element	<b>Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY</b>				
2.1	KNR 231/103/5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI	m2	528		
2.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	60		
2.3	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	60		
2.4	KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za dalszy 1 cm grubości	m2	60		
2.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	60		
2.6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	60		
2.7	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	60		
3	Element	<b>Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAWIERZCHNIA</b>				
3.1	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa dolna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	468		
3.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	m2	468		
3.3	KNR 231/204/4	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa dolna z tłuczni, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	468		
3.4	KNR 201/129/6	Układanie, rozbieganie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni ponad 3 m2	m2	36		

**Tabela elementów scalonych**

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>REMONT SKŁADU DREWNA W OBOWDZIE EWIDENCYJNYM TARNAWA (ODDZIAŁ 282 k) NA DZ. NR EWID. 6, OBRĘB BUKOWIEC</b>	
1	ROBOTY ZIEMNE	
2	PODBUDOWY	
3	NAWIERZCHNIE	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem REMONT SKŁADU DREWNA W OBOWDZIE EWIDENCYJNYM TARNAWA (ODDZIAŁ 282 k) NA DZ. NR EWID. 6, OBRĘB BUKOWIEC netto</b>	